

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2019

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΘΕΣΗ : ΑΡΙΔΑΙΑ
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την
έντονη βροχόπτωση σε κτίριο του Δήμου CPV:
5211350-7 (Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά
κτίρια)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδικός Αναθεώρησης	Κωδικός ΕΤΕΠ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
A	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Εργασίες αποξήλωσης στεγών από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου	22.52	ΟΙΚ-2275 TP	-	M2	35,00	32,00	1.120,00	
2	Συλλογή συσκευασία σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυννοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης	-	ΟΙΚ-2180 TP	-		585,00	1,70	994,50	
3	Απορρύπανση χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με την νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο	-		-		1,00	1.500,00	1.500,00	
4	Σύνταξη μελέτης ασφάλειας και υγείας διαχείρισης αμιάντου	-	-	-	-	1,00	500,00	500,00	
5	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ-2275	-	M2	20,00	16,80	336,00	
6	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	ΟΙΚ-2238	-		15,00	4,50	67,50	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A :		4.518,00	
B	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
7	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 25x50 cm	73.34.02	ΟΙΚ 7326.1 TP	03-07-02-00	M2	15,00	36,00	540,00	
8	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	73.33.03	ΟΙΚ 7331	03-07-02-00	M2	100,00	36,00	3600,00	
9	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	79.45	ΟΙΚ 7934	03-06-02-01	M2	75,00	14,00	1050,00	
10	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 80 mm	79.47	ΟΙΚ 7934 TP	03-06-02-02	M2	110,00	40,32	4435,20	

						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :			9.625,20
Γ	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
11	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.55	ΟΙΚ-7755	03-10-03-00	M2	10,00	6,70	67,00	
12	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5-15% (για τα ταβάνια)	77.02.02	ΟΙΚ-7708	03-10-02-00	M2	65,00	2,80	182,00	
13	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση χρώματος υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.91	ΟΙΚ 7791 τρ.		M2	245,00	5,00	1225,00	
14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	77.80.02	ΟΙΚ-7785.1	03-10-02-00	M2	110,00	9,00	990,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :			2.464,00
Δ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								
15	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα – υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	65.17.04	ΟΙΚ 6510	03-08-03-00	M2	8,00	190,00	1520,00	
16	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	65.05	ΟΙΚ 6522	03-08-03-00	M2	5,00	175,00	875,00	

17	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών – Συρόμενα αλλουμινίου	65.50.02	ΟΙΚ 6541	03-08-03-00	M2	8,00	120,00	960,00		
18	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	3-08-07-02	M2	8,00	50,00	400,00		
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ :			3.755,00	
E	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
19	Εργασίες ενίσχυσης τοιχοποιιών	TP 7936	ΟΙΚ-7936 TP		TEM	1,00	2000,00	2000,00		
20	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	72.31.01	ΟΙΚ 7231	03-05-02-01	M2	35,00	15,70	549,50		
21	Εντοιχισμένες ντουλάπες	54.75	ΟΙΚ 5472.1	3-09-01-00	M2	10,50	112,00	1176,00		
22	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.	TP 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	03-08-01-00	M2	8,00	135,00	1080,00		
23	Συστημα θέρμανσης – ψύξης	ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ			TEM	1,00	6600,00	6600,00		
24	Ηλεκτρολογικά συντήρηση/επισκευή, διακόπτες, καλώδια, κανάλια για τα καλώδια, μπρίζες, φωτιστικά σώματα, κλπ	ΣΧ.ΑΤΗΕ 8773.5.4	ΗΛΜ-47		TEM	1,00	2000,00	2000,00		
25	Κουζίνα πλήρης	ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ			TEM	1,00	2000,00	2000,00		
26	Πλήρες Σετ Λουτρού	ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ			TEM	1,00	1000,00	1000,00		
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε :			16.405,50	
						ΣΥΝΟΛΟ				36.767,70
						ΓΕ και ΟΕ		18%	6.618,19	
						Σύνολο			43.385,89	
						Μεταφορά ΑΕΚΚ			1.500,00	
						ΓΕ και ΟΕ ΑΕΚΚ		18%	270,00	
						Σύνολο			1.770,00	
						Απρόβλεπτα		15%	6.773,38	
						Σύνολο			50.159,27	
						Φ.Π.Α		24%	12.038,22	
						Στρογγυλοποίηση			2,51	
						ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ			62.200,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ								62.200,00		

ΑΡΙΔΑΙΑ, 15/1/2019
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΡΙΔΑΙΑ, 15/1/2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ